CONCEPTION D'UNE LIGNE DE LAVAGE MANUEL

CONCEPTION D'UNE LIGNE DE LAVAGE

Plan:

1. Définition
2. Conditions organisationnelles chez l'exploitant
3. Conditions de construction et techniques chez l'exploitant

1.DÉFINITION

Conception:

- Action d'élaborer quelque chose dans son esprit, de le concevoir: résultat de cette action: bonne ou mauvaise conception d'un appartement
- synonyme: composition, création, élaboration
- (Larousse)

2.CONDITIONS ORGANISATIONNELLES

Dispositifs médicaux:

- Liste des DMx
- Modes d'emploi
- Prescriptions de retraitement

- Evaluation des risques et classification en vue du retraitement

2.CONDITIONS ORGANISATIONNELLES

Appareils de nettoyage:

- Modes d’emploi
- Instructions du fabricant
- Plan d’entretien et de maintenance



2.CONDITIONS ORGANISATIONNELLES

Accessoires, ustensiles et moyens auxiliaires:

- Listes des accessoires, matériel
- Modes d’emploi, instructions de retraitement



- Plan d’entretien et de maintenance

2.CONDITIONS ORGANISATIONNELLES

Documents relatifs aux produits chimiques:

- Descriptif - produit
- Fiches de données de sécurité
- Instruction d’utilisation

2.CONDITIONS ORGANISATIONNELLES

Management de la qualité:

- Plan d'hygiène
- Plan de gestion, recyclage des déchets
- Plan de nettoyage,
- désinfection pour la ligne de retraitement
- Preuves de la formation du personnel

2.CONDITIONS ORGANISATIONNELLES

Interlocuteur du chargé de validation et responsable chez l'exploitant:

- Pour le mandat
- Pour l'encadrement de la validation
- Pour l'approbation du rapport de validation

3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Raccordements d'eau:

- froide, chaude, déminéralisée, brise-jet et tamis



Evacuation d'air:

- raccordement, hotte

3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Air comprimé:

- technique, médical

Electrotechnique:

- raccordement électrique, réseau

Eclairage:

- 1000 lux, loupe éclairante (9x)

3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Zones:

- Poste de travail
- Surfaces de travail
- Equipement

3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Poste de travail:

- séparation des zones de travail
- le nettoyage
- la désinfection



- le rinçage final et le séchage



3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Les Bacs:

- de nettoyage
- à ultrasons (qualifié pour ultrasons)
- de rinçage

- pour la désinfection manuelle
- pour le rinçage final
- couvercles

3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Equipements:

- pistolets à eau
- douchette flexible
- robinet à eau
- chronomètre de précision

- protection anti-éclaboussures
- pistolet à eau déminéralisée (qualifié)
- pistolet à air comprimé médical (qualifié)

3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Equipements:

- appareil de dosage (qualifié)
- moyens auxiliaires de dosage (gobelets gradués)

- désinfectants / produits chimiques
- poste de lavage des mains selon TRBA (règles techniques relatives aux agents biologiques)

3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Equipements:

- équipement de protection individuelle (EPI) place d'entreposage
- accessoire de nettoyage, place d'entreposage
- conteneur à déchets
- armoire de séchage



3.CONDITIONS DE CONSTRUCTION ET TECHNIQUES

Divers:

- séparation spatiale de la zone de nettoyage / désinfection de la zone de séchage



VUE D'ENSEMBLE



MERCI POUR VOTRE ATTENTION